



VÝKAZ VYTYČOVACÍCH BODOV

bod	súradnica x	súradnica y
B1	263 372,69	1 238 740,71
B2	263 359,50	1 238 736,94
B3	263 356,02	1 238 745,17
B4	263 353,39	1 238 739,04
B5	263 372,03	1 238 732,98
B6	263 350,49	1 238 729,69

súradnicový systém S-JTSK
 výškový systém Balt p.v.
 hektárová sieť pc 50 m



LEGENDA:

	komunikácia vozidlová kryt z asfaltobetónu
	parkovisko pre osobné autá skupiny O1 kryt zo systémovej betónovej dlažby CITYTOP
	komunikácie pešie kryt zo systémovej betónovej dlažby CITYTOP
	zeleň kompletizačné práce so zahmusovaním a vý...
	vnút. hrana cestný betónový obrubník SB 250/150 mm uložený v betónovom lôžku tr. B15, prevýšený
	vnút. hrana cestný betónový obrubník SB 250/150 mm uložený v betónovom lôžku tr. B15 naležato, p
	vonk. hrana chodníkový betónový obrubník SB 200/50 mm uložený v betónovom lôžku tr. B15, úrovňový
	V1 210,05 uličná vpusť s prípojkou PVC DN 200 mm a vý výška mreže 210,05, dĺžka prípojky 6,9 m
	10,06 výšková kóta - 10,06 = 210,06 m n.m.
	trativod PVC DN 160 mm

- pred začatím stavebných prác je nutné vytyčiť všetky jestvu...
- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné p...
- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvu...
- zemné práce je možné realizovať nad jestvujúcimi inžinierskymi zameraniami a vytyčeniami jestvujúcich inžinierskych sietí



05		
04		
03		
02		
01		
rev.	dátum	popis revízie

zodp. projektant, vypracoval, kreslil
 ING. V. VYDRA



investor: Podnikateľské centrum Popradská Košice sro.
 miesto stavby: Košice, Jesenná ul.

stavba: **BYTOVÝ DOM - JESENNÁ KOŠICE**

objekt: SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

výkres: **SITUÁCIA**

grafický editor: ACAD 2007 súbor DWG: DSRP_01_SITUACIA.c