

VÝKAZ PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Chodník Laca Novomeského 3

O P Uroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
0			D	HSV	HSV		
1	oc	37	K	111101101	Zemné práce	m2	33,000
2	oc	46	K	113107141	Odstřanenie travín s premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	77,000
2	oc	44	K	113206111	Odstřanenie asfaltového krytu v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	64,000
2	oc	47	K	113307112	Vytrhanie obrub betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	77,000
2	oc	10	K	121101101	Odstřanenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	4,950
2	oc	11	K	122201103	Odstřanenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	23,870
2	oc	12	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v horine 3 nad 1000 do 10000 m3	M3	23,870
2	oc	38	K	162201101	Pripílatok k cenám za lepkosť horniny	M3	23,870
2	oc	39	K	167101100	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	23,870
2	oc	16	K	171201201	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	23,870
2	oc	40	K	183405211	Uloženie sypaniny na skládky	M2	33,000
2	oc	41	M	0057211200	Výsev trávniku na ornici	kg	6,600
2	pc	56	K	596911192	Trávové semeno - parková zmes		
1			D	2	Zakladanie		
2	oc	22	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod nášpy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	77,000
1			D	4	Vodorovné konštrukcie		
2	oc	49	K	451311511	Podklad z prostého betónu vodostavobného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	77,000
2	pc	60	M	5893201000	Betón C 8/10, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	7,700
2	pc	61	M	5859336401	Betón B15 suchý pre uloženie obrubníkov	m3	2,560
1			D	5	Komunikácie		
2	oc	43	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm	m2	77,000
2	oc	42	K	564841111	Podklad zo štrkovičiny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	77,000
2	oc	48	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	77,000
2	pc	54	M	5922901240	Dlažba betónová zámková 6 cm, granit červená 20/20	m2	13,440
2	pc	55	M	5922901230	Dlažba betónová zámková 6 cm, sivá 20/20	m2	67,200
2	oc	56	K	596911192	Pripílatok za kladenie maľofarmátovej bet. dlažby hr.60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	77,000
1			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
2	oc	50	K	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	64,000
2	pc	51	M	5921745200	Obrubník betónový ABO 4/5	ks	129,280
2	oc	52	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	30,686
2	oc	53	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Pripílatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	337,546
2	fe	62	K	VRN000001	Popílatok za skládku	t	30,686
1			D	99	Presun hmôt HSV		
2	oc	36	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akelkoľvek dĺžky objektu	T	84,291
0			D	M	Práce a dodávky M		
1			D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		
2	oc	57	K	460510203	Kábelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm	m	19,000
2	pc	59	M	5928021004	Betonový prefabrikát TK 2Z, Telekomunikačný kábelový žlab,rozm.500 x 229 x 190mm	ks	38,000

Ing. Pavel TITL

Ing. Pavel TITL

IT KVP I.C., 040 23 KOŠICE 2
VÝRAVNÉ INŽINIERSTVO A PROJEKTOVANIE

